

«مبالغ فصول»

کد مدرک:

نام دستگاه اجرایی:

نام مهندس مشاور:

پروژه: تکمیل عملیات سردرب ورودی ، دیوار محوطه و تجهیز حوزه ریاست

وضعیت: مبالغ فصول

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۰۲

عنوان فهرست بها	فهرست بها	ستاره دار	فاکتوری	جمع برآوردی
ابنیه	۱۷,۶۰۴,۶۶۲,۰۵۰	۴,۴۳۱,۳۶۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۷۸,۳۲۲,۰۵۰
تاسیسات برقی	۱,۱۳۵,۶۹۶,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۱۰,۶۹۶,۰۰۰
تاسیسات مکانیکی				.
جمع :	۱۸,۷۴۰,۳۵۸,۰۵۰	۵,۴۰۶,۳۶۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۸۹,۰۱۸,۰۵۰

فهرست بها	ردیف	فصل	عنوان فصل	فهرست بها	ستاره دار	فاکتوری	جمع برآوردی
۱۱۰,۱۹۹,۹۶۰	۶	۶	قالب بندی فولادی	۱۱۰,۱۹۹,۹۶۰			۱۱۰,۱۹۹,۹۶۰
۲۴۴,۵۷۷,۳۷۵	۷	۷	کارهای فولادی با میلگرد	۲۴۴,۵۷۷,۳۷۵			۲۴۴,۵۷۷,۳۷۵
۲۴۲,۸۸۱,۳۸۵	۸	۸	بتن درجا	۲۴۲,۸۸۱,۳۸۵			۲۴۲,۸۸۱,۳۸۵
۲۶۶,۶۷۵,۲۰۰	۹	۹	کارهای فولادی سنگین	۲۶۶,۶۷۵,۲۰۰			۲۶۶,۶۷۵,۲۰۰
۷۸۷,۱۲۵,۸۴۰	۱۱	۱۱	آجرکاری و شفته ریزی	۷۸۷,۱۲۵,۸۴۰			۷۸۷,۱۲۵,۸۴۰
۱۳,۴۵۵,۵۰۰	۱۳	۱۳	عایق کاری رطوبتی	۱۳,۴۵۵,۵۰۰			۱۳,۴۵۵,۵۰۰
۱۲,۱۰۷,۲۲۸,۹۰۰	۱۶	۱۶	کارهای فولادی سبک	۱۱,۶۵۷,۲۲۸,۹۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۲,۱۰۷,۲۲۸,۹۰۰
۱,۵۱۷,۹۰۷,۷۸۰	۱۸	۱۸	اندودکاری و بندکشی	۷۷,۹۰۷,۷۸۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۵۱۷,۹۰۷,۷۸۰
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	کارهای چوبی		۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	کاشی کاری با کاشی های سرامیکی	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۶۳۲,۲۲۹,۶۹۰	۲۲	۲۲	کارهای سنگی با سنگ پلاک	۹۳۳,۸۲۹,۶۹۰	۱,۶۹۸,۴۰۰,۰۰۰		۲,۶۳۲,۲۲۹,۶۹۰
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۲۴	شیشه و نصب آن	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۳,۷۴۰,۴۲۰	۲۵	۲۵	رنگ آمیزی	۲۷۰,۷۸۰,۴۲۰	۴۲,۹۶۰,۰۰۰		۳۱۳,۷۴۰,۴۲۰
۱۱,۲۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۹	۲۹	کارهای دستمزدی			۱۱,۲۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۲,۳۰۰,۰۰۰
جمع کل بدون ضرایب				۱۷,۶۰۴,۶۶۲,۰۵۰	۴,۴۳۱,۳۶۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۷۸,۳۲۲,۰۵۰

«مبالغ فصول»

کد مدرک:

نام دستگاه اجرایی:

نام مهندس مشاور:

پروژه: تکمیل عملیات سردرب ورودی ، دیوار محوطه و تجهیز حوزه ریاست

وضعیت: مبالغ فصول

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۰۲

فهرست بها	ردیف	فصل	عنوان فصل	فهرست بها	ستاره دار	فاکتوری	جمع برآوردی
تاسیسات برقی	۱	۱	چراغهای فضای داخلی - غیر صنعتی	۱,۰۵۷,۰۹۸,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۹۲۷,۰۹۸,۰۰۰
تاسیسات برقی	۵	۵	چراغهای مخصوص	۷۸,۵۹۸,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۸۳,۵۹۸,۰۰۰
جمع کل بدون ضرایب				۱,۱۳۵,۶۹۶,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۱۰,۶۹۶,۰۰۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

کد مدرک :

نام پروژه : تکمیل عملیات سردرب ورودی ، دیوار محوطه نام دستگاه اجرایی :
و تجهیز حوزه ریاست

کد پروژه :

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۲/۰۵

ردیف *	شماره	شرح کامل شرح ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
--------	-------	-------------------------	------	-----------	-------	-----------

۶- قالب بندی فولادی

۱	۰۶۰۱۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی دربی ها و شنازهای پی.	مترمربع	۲'۵۳۸'۰۰۰/۰	۴۳/۴۲	۱۱۰'۱۹۹'۹۶۰
جمع فصل بریال : ۱۱۰'۱۹۹'۹۶۰						

۷- کارهای فولادی با میلگرد

۲	۰۷۰۲۰۱	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آج دار به قطر تا ۱۰ میلی متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۴۴۱'۵۰۰/۰	۱۸۸/۲۵	۸۳'۱۱۲'۳۷۵
۳	۰۷۰۲۰۲	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آج دار به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۳۷۵'۵۰۰/۰	۴۳۰/۰۰	۱۶۱'۴۶۵'۰۰۰
جمع فصل بریال : ۲۴۴'۵۷۷'۳۷۵						

۸- بتن درجا

۴	۰۸۰۱۰۲	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن.	مترمکعب	۱۷'۱۵۲'۰۰۰/۰	۲/۳۸	۴۰'۸۲۱'۷۶۰
۵	۰۸۰۱۰۶	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با مقاومت فشاری مشخصه ۲۵ مگاپاسکال.	مترمکعب	۲۰'۱۶۲'۰۰۰/۰	۹/۹۵	۲۰۰'۶۱۱'۹۰۰
۶	۰۸۰۳۱۰	اضافه بها به ردیف های بتن ریزی، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح.	مترمکعب	۱۴۵'۵۰۰/۰	۹/۹۵	۱'۴۴۷'۷۲۵
جمع فصل بریال : ۲۴۲'۸۸۱'۳۸۵						

۹- کارهای فولادی سنگین

۷	۰۹۰۲۲۱	تهیه و کار گذاشتن تیر ساده (تیرریزی ساده) از یک تیر آهن یا ناودانی، به همراه ورق های تقویتی.	کیلوگرم	۴۳۰'۰۰۰/۰	۵۳۹/۱۹	۲۳۱'۸۵۱'۷۰۰
۸	۰۹۰۷۰۱	تهیه و ساخت قطعات فولادی اتصالی و نصب در داخل کارهای بتنی یا بنایی، قبل از اجرای کارهای یاد شده، از نبشی، سپری، ورق، تسمه، میلگرد، لوله و مانند آن، با شاخک های لازم.	کیلوگرم	۶۴۲'۵۰۰/۰	۵۴/۲۰	۳۴'۸۲۳'۵۰۰
جمع فصل بریال : ۲۶۶'۶۷۵'۲۰۰						

۱۱- آجرکاری و شفته ریزی

۹	۱۱۰۲۰۱	آجرکاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۲۵'۲۱۷'۰۰۰/۰	۵/۳۲	۱۳۴'۱۵۴'۴۴۰
۱۰	۱۱۰۶۱۵	دیوار یک و نیم آجره و نماسازی دو طرفه با آجر ماشینی سوراخ دار مخصوص نما به ابعاد آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۱۴'۳۵۲'۰۰۰/۰	۲۰/۲۰	۲۸۹'۹۱۰'۴۰۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

کد مدرک :

نام پروژه : تکمیل عملیات سردرب ورودی ، دیوار محوطه نام دستگاه اجرایی :
و تجهیز حوزه ریاست

کد پروژه :

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۲/۰۵

ردیف *	شماره	شرح کامل شرح ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
--------	-------	-------------------------	------	-----------	-------	-----------

۱۱ - آجرکاری و شفته ریزی

نقل از صفحه قبل : ۴۲۴'۰۶۴'۸۴۰

۱۱	۱۱۰۸۱۷	اضافه بهای نامسازی نسبت به ردیف‌های دیوارچینی با آجر ماشینی سوراخ‌دار، در صورتی که در نما از آجر ماشینی سوراخ‌دار مخصوص نما به ابعاد آجر فشاری استفاده شود.	مترمربع	۱'۸۹۵'۰۰۰/۰	۴۰/۴۰	۷۶'۵۵۸'۰۰۰
۱۲	۱۱۱۲۰۱	نماچینی با آجرنسوز مخصوص نما با ضخامت ۲۰ تا ۳۰ میلی‌متر و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۹'۷۴۵'۰۰۰/۰	۲۹/۴۰	۲۸۶'۵۰۳'۰۰۰

جمع فصل بریال : ۷۸۷'۱۲۵'۸۴۰

۱۳ - عایق کاری رطوبتی

۱۳	۱۳۰۳۰۷	عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی استر نوع ترموباند به ضخامت ۴ میلی متر به انضمام قشر آستر برای سطوح حمام ها، توالت ها، روی پی ها و مانند آن.	مترمربع	۱'۵۸۳'۰۰۰/۰	۸/۵۰	۱۳'۴۵۵'۵۰۰
----	--------	--	---------	-------------	------	------------

جمع فصل بریال : ۱۳'۴۵۵'۵۰۰

۱۶ - کارهای فولادی سبک

۱۴	۱۶۰۱۰۲	تهیه، ساخت و نصب در و پنجره فولادی از نبشی، سپری، ناودانی، میلگرد، ورق و مانند آن، با جاسازی و دستمزد نصب یراق آلات همراه با جوش کاری و ساییدن لازم.	کیلوگرم	۶۳۱'۵۰۰/۰	۷۰۰/۰۰	۴۴۲'۰۵۰'۰۰۰
۱۵	۱۶۰۱۰۴	تهیه، ساخت و نصب چهارچوب، در و پنجره فولادی از پروفیل‌های توخالی، با جاسازی و دستمزد نصب یراق آلات همراه با جوش کاری و ساییدن لازم.	کیلوگرم	۷۰۱'۵۰۰/۰	۱'۰۰۰/۰۰	۷۰۱'۵۰۰'۰۰۰
۱۶	۱۶۰۱۰۷	تهیه و نصب پروفیل ریل و قرقره فولادی گالوانیزه برای درها و پنجره‌های کشویی.	کیلوگرم	۱'۰۱۷'۰۰۰/۰	۲۰۰/۰۰	۲۰۳'۴۰۰'۰۰۰
۱۷	۱۶۰۴۰۳	تهیه و نصب تور سیمی گالوانیزه زیر آندود.	مترمربع	۴۱۹'۵۰۰/۰	۱۰/۲۰	۴'۲۷۸'۹۰۰
۱۸	۱۶۰۹۰۹	تهیه ، حمل و نصب و راه اندازی مانع مثلثی (Road Blocker) دربهای ورودی و خروجی	مقطوع	۸'۲۵۶'۰۰۰'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۸'۲۵۶'۰۰۰'۰۰۰
۱۹	۱۶۰۹۱۰	تهیه ، ساخت ، حمل و نصب حروف استیل ۳ بعدی ۲ لبه رینگ به همراه لبه ۱ و ۷ سانت PVC و نور SMD و تر	مقطوع	۲'۰۵۰'۰۰۰'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۲'۰۵۰'۰۰۰'۰۰۰
۲۰	۱۶۰۹۱۱	تهیه مصالح ساخت دو عدد دریچه مخفی فلزی با کلیه یراق آلات و لولاهای خرچنگی دست ساز	عدد	۲۲۵'۰۰۰'۰۰۰/۰	۲/۰۰	۴۵۰'۰۰۰'۰۰۰

جمع فصل بریال : ۱۳'۱۰۷'۲۲۸'۹۰۰

۱۸ - آندودکاری و بندکشی

۲۱	۱۸۰۳۰۴	آندود سیمانی به ضخامت تا ۲ سانتی‌متر، روی سطوح قائم، با ملات ماسه سیمان ۱:۴.	مترمربع	۱'۱۶۱'۰۰۰/۰	۶/۸۰	۷'۸۹۴'۸۰۰
----	--------	--	---------	-------------	------	-----------

نقل به صفحه بعد : ۷'۸۹۴'۸۰۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

کد مدرک :

نام پروژه : تکمیل عملیات سردرب ورودی ، دیوار محوطه نام دستگاه اجرایی :

کد پروژه :

و تجهیز حوزه ریاست

کد و عنوان طرح :

نام مهندس مشاور :

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۲/۰۵

ردیف *	شماره	شرح کامل شرح ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
--------	-------	-------------------------	------	-----------	-------	-----------

۱۸ - اندودکاری و بندکشی

نقل از صفحه قبل : ۷'۸۹۴'۸۰۰

۲۲	۱۸۰۳۰۸	اندود سیمانی به ضخامت تا ۲ سانتی متر، روی سطوح افقی، با ملات ماسه سیمان ۱:۴.	مترمربع	۹۳۳'۰۰۰/۰	۲۷/۴۶	۲۵'۶۲۰'۱۸۰
۲۳ *	۱۸۰۳۳۶	اجرای قاشقی روی پلاستر سیمانی ستونهای گرد و سر ستونهای سایبان درب خروجی به سبک رومی با کلیه تزئینات و ابزار زنی روی ستونها	مترطول	۸۰'۰۰۰'۰۰۰/۰	۱۸/۰۰	۱'۴۴۰'۰۰۰'۰۰۰
۲۴	۱۸۰۸۰۴	بندکشی توخالی با ملات ماسه بادی و سیمان ۱:۴ روی نمای آجری.	مترطول	۳۱'۸۰۰/۰	۱'۳۹۶/۰۰	۴۴'۳۹۲'۸۰۰

جمع فصل بریال : ۱'۵۱۷'۹۰۷'۷۸۰

۱۹ - کارهای چوبی

۲۵ *	۱۹۰۸۰۳	تهیه ، ساخت ، حمل و نصب کانتر دژبانی به همراه قفسه های نگهداری موبایل در دژبانی برادران و خواهران (کانتر ۴ متر)	عدد	۴۰۰'۰۰۰'۰۰۰/۰	۲/۰۰	۸۰۰'۰۰۰'۰۰۰
------	--------	---	-----	---------------	------	-------------

جمع فصل بریال : ۸۰۰'۰۰۰'۰۰۰

۲۰ - کاشی کاری با کاشی های سرامیکی

۲۶ *ع	۲۰۰۸۰۴	تهیه مصالح ، ساخت ، حمل و نصب کاشی نوشته سر درب ورودی ساختمان دژبانی از کاشی لعابی ۲۰*۲۰	مترمربع	۶۰۰'۰۰۰'۰۰۰/۰	۱۰/۰۰	۶۰۰'۰۰۰'۰۰۰
-------	--------	--	---------	---------------	-------	-------------

جمع فصل بریال : ۶۰۰'۰۰۰'۰۰۰

۲۲ - کارهای سنگی با سنگ پلاک

۲۷	۲۲۰۱۱۶	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم سلماس (آذربایجان غربی) در سطوح افقی.	مترمربع	۸'۵۴۷'۰۰۰/۰	۴/۳۶	۳۷'۲۶۴'۹۲۰
۲۸	۲۲۰۱۱۶d	کسر بها بابت عدم نیاز به ساب در مرحله فرآوری به دلیل تیشه ای کردن یا کلنگی کردن، طبق بند ۶ الزامات عمومی فصل ۲۲	مترمربع	۸.۵۴۷.۰۰۰x(-۰.۱۵)	۴/۳۶	-۵'۵۸۹'۷۳۸
۲۹	۲۲۰۱۱۶X	اضافه بها بابت استفاده از سنگ پلاک با ضخامت بیش از ۲ سانت و تا ۴ سانت، طبق بند ۵ الزامات عمومی فصل ۲۲ : X = ۳	مترمربع	۸.۵۴۷.۰۰۰x(((۳- ۲)/۰.۵)x۰.۲۵)	۴/۳۶	۱۸'۶۳۲'۴۶۰
۳۰	۲۲۰۵۱۱	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت گل پنبه ای تکاب (آذربایجان غربی) در سطوح افقی.	مترمربع	۸'۲۱۳'۰۰۰/۰	۲۶/۰۰	۲۱۳'۵۳۸'۰۰۰
۳۱	۲۲۰۵۱۷	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت مشکی نطنز (اصفهان) در سطوح افقی.	مترمربع	۱۱'۹۷۳'۰۰۰/۰	۰/۹۶	۱۱'۴۹۴'۰۸۰
۳۲	۲۲۰۵۱۷a	اضافه بها بابت عرض سنگ ۴۰ تا ۶۰ سانت، طبق بند ۳ الزامات عمومی فصل ۲۲	مترمربع	۱۱.۹۷۳.۰۰۰x(۰.۳۵)	۰/۹۶	۴'۰۲۲'۹۲۸

نقل به صفحه بعد : ۲۷۹'۳۶۲'۶۵۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

کد مدرک :

نام پروژه : تکمیل عملیات سردرب ورودی ، دیوار محوطه نام دستگاه اجرایی :
و تجهیز حوزه ریاست

کد پروژه :

کد و عنوان طرح :

نام مهندس مشاور :

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۲/۰۵

ردیف *	شماره	شرح کامل شرح ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
--------	-------	-------------------------	------	-----------	-------	-----------

۲۲ - کارهای سنگی با سنگ پلاک

نقل از صفحه قبل : ۲۷۹'۳۶۲'۶۵۰

۳۳	۲۲۰۵۲۰	تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت سبز بیرجند (خراسان جنوبی) در سطوح افقی.	مترمربع	۱۰'۳۴۴'۰۰۰/۰	۵۲/۰۰	۵۳۷'۸۸۸'۰۰۰
۳۴	۲۲۰۶۰۱	اضافه بها نسبت به ردیفهای تهیه و نصب سنگ پلاک در سطوح افقی، در صورتی که سنگهای پلاک در سطوح قائم نصب شوند.	مترمربع	۵۵۸'۵۰۰/۰	۷۸/۹۶	۴۴'۰۹۹'۱۶۰
۳۵	۲۲۰۶۰۳	اضافه بها به ردیفهای تهیه و نصب سنگ پلاک، برای تهیه و اجرای کامل اسکوپ در سنگهای گرانیت برای سطوح قائم.	مترمربع	۸۷۹'۵۰۰/۰	۷۸/۹۶	۶۹'۴۴۵'۳۲۰
۳۶	۲۲۰۶۱۳	تعبيه شيار يا آبچكان در سنگهای پلاک بجز گرانیت به ازای هر بار.	مترطول	۱۰۰'۵۰۰/۰	۲۱/۸۰	۲'۱۹۰'۹۰۰
۳۷	۲۲۰۷۱۲	اضافه بها نسبت به ردیفهای تهیه و نصب سنگ پلاک، در صورتی که سنگ پلاک، به عنوان سنگ درپوش (با هر عرض) روی دست اندازها و مانند آن مورد استفاده قرار گیرد.	مترطول	۱۹۳'۵۰۰/۰	۴/۳۶	۸۴۳'۶۶۰
۳۸	۲۲۱۳۰۱	اضافه بها به ردیف ۲۲۰۵۲۰ بابت چرمی کردن سنگ گرانیت سبز بیرجند	متر مربع	۴'۲۰۰'۰۰۰/۰	۵۲/۰۰	۲۱۸'۴۰۰'۰۰۰
۳۹	۲۲۱۳۰۲	تهیه ، ۸ قالب سنگ گرانیت مشکی به صورت شمش از معدن و حمل به کارخانه سنگبری برای برش ، تراش و ابزار زنی با دستگاه CNC ، جهت ساخت و پرداخت ۴ عدد پا ستون سنگی گرد ، انتقال به کارگاه و نصب در پای ستونهای سایبان درب خروجی	عدد	۳۷۰'۰۰۰'۰۰۰/۰	۴/۰۰	۱'۴۸۰'۰۰۰'۰۰۰

جمع فصل بریال : ۲'۶۳۲'۲۲۹'۶۹۰

۲۴ - شیشه و نصب آن

۴۰	۲۴۰۸۰۸	مابه التفاوت تغییر متریال و ساختار درب های ورودی آقایان و خانمها از درب آهنی به درب اتومات از جنس شیشه سکوریت به همراه حفاظ استیل پشت درب ها	عدد	۱'۲۰۰'۰۰۰'۰۰۰/۰	۲/۰۰	۲'۴۰۰'۰۰۰'۰۰۰
----	--------	--	-----	-----------------	------	---------------

جمع فصل بریال : ۲'۴۰۰'۰۰۰'۰۰۰

۲۵ - رنگ آمیزی

۴۱	۲۵۰۳۰۴	تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی کارهای فلزی.	مترمربع	۱'۶۸۵'۰۰۰/۰	۶۰/۰۰	۱۰۱'۱۰۰'۰۰۰
۴۲	۲۵۰۳۲۱	تهیه مصالح و اجرای رنگ الکیدی اکسید آهن (اخرایی) به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون.	مترمربع	۱'۱۳۴'۰۰۰/۰	۱۴۹/۶۳	۱۶۹'۶۸۰'۴۲۰
۴۳	۲۵۰۷۰۹	تهیه مصالح و اجرای ریزین پلی یورتان دو جزعی روی آجر و سنگ نما	متر مربع	۱'۵۰۰'۰۰۰/۰	۲۸/۶۴	۴۳'۹۶۰'۰۰۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴

کد مدرک :

نام پروژه : تکمیل عملیات سردرب ورودی ، دیوار محوطه نام دستگاه اجرایی :
و تجهیز حوزه ریاست

کد پروژه :

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۲/۰۵

ردیف *	شماره	شرح کامل شرح ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
--------	-------	-------------------------	------	-----------	-------	-----------

جمع فصل بریال : ۳۱۳'۷۴۰'۴۲۰

۲۹ - کارهای دستمزدی

۴۴	ف	۲۹۰۱۱۵	پرده زبرا کل طبقات ۶ تا ۱۱	متر مربع	۱۵'۰۰۰'۰۰۰/۰	۵۳۷/۵۴	۸'۰۶۳'۱۰۰'۰۰۰
۴۵	ف	۲۹۰۱۱۶	کف سابی سرامیک کف طبقات ۶ تا ۱۱ (طبقه ۹ دو مرتبه کف سابی اجرا گردید)	مترمربع	۴۰۰'۰۰۰/۰	۴'۸۲۳/۰۰	۱'۹۲۹'۲۰۰'۰۰۰
۴۶	ف	۲۹۰۱۱۹	لمسه کوبی درب اتاق شاهد طبقه ۹	لنگه	۲۵'۰۰۰'۰۰۰/۰	۲/۰۰	۵۰'۰۰۰'۰۰۰
۴۷	ف	۲۹۰۱۲۲	تعویض دربهای حوزه ریاست مطابق نظر بهره بردار همراه با یراق آلات و دستگیره ها	لنگه	۲۰۰'۰۰۰'۰۰۰/۰	۶/۰۰	۱'۲۰۰'۰۰۰'۰۰۰

جمع فصل بریال : ۱۱'۲۴۲'۳۰۰'۰۰۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۴۰۴

کد مدرک :

نام پروژه : تکمیل عملیات سردرب ورودی ، دیوار محوطه نام دستگاه اجرایی :

کد پروژه :

و تجهیز حوزه ریاست

کد و عنوان طرح :

نام مهندس مشاور :

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۲/۰۵

ردیف *	شماره	شرح کامل شرح ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
--------	-------	-------------------------	------	-----------	-------	-----------

۱ - چراغهای فضای داخلی - غیر صنعتی

۴۸	* ۰۱۷۲۰۱	تهیه ، حمل و نصب چراغهای سقفی روکار جهت نورپردازی سقف وافل سایبان درب خروجی	عدد	۱۵'۰۰۰'۰۰۰/۰	۵۸/۰۰	۸۷۰'۰۰۰'۰۰۰
۴۹	۰۱۷۴۰۲	چراغ سقفی توکار (با سطح مقطع گرد، چهار گوش) LED، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، برای حفره نصب به قطر ۱۰ سانتی متر، دارای شار نوری ۹۰۰ لومن و بهره نوری ۸۰ لومن بر وات.	عدد	۱۱'۰۵۵'۰۰۰/۰	۴/۰۰	۴۴'۲۲۰'۰۰۰
۵۰	۰۱۷۴۰۳	چراغ سقفی توکار (با سطح مقطع گرد یا چهار گوش) LED، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، برای حفره نصب به قطر ۱۲ سانتی متر، دارای شار نوری ۱۲۰۰ لومن و بهره نوری ۸۰ لومن بر وات.	عدد	۱۳'۷۳۶'۰۰۰/۰	۳/۰۰	۴۱'۲۰۸'۰۰۰
۵۱	۰۱۸۰۰۴	چراغ خط نوری LED توکار، با ماژول یکپارچه (Integrated) و درایور مربوطه، به طول تقریبی ۱۲۰ سانتی متر بدنه آلومینیومی اکستروژن، نورگذر پلیمری، عرض ۹ سانتی متر، دارای شار نوری ۳۰۰۰ لومن و بهره نوری ۹۵ لومن بر وات.	عدد	۳۲'۳۸۹'۰۰۰/۰	۳۰/۰۰	۹۷۱'۶۷۰'۰۰۰

جمع فصل بریال : ۱'۹۲۷'۰۹۸'۰۰۰

۵ - چراغهای مخصوص

۵۲	* ۰۵۲۸۱۸	نورافکن LED، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکستروژن، دارای شار نوری ۴۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۱۰ لومن بر وات، با درجه حفاظت IP۶۵	عدد	۳۵'۰۰۰'۰۰۰/۰	۳/۰۰	۱۰۵'۰۰۰'۰۰۰
۵۳	۰۵۲۸۱۹	نورافکن LED، با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه، با بدنه آلومینیوم دایکست یا اکستروژن، دارای شار نوری ۷۰۰۰ لومن و بهره نوری ۱۱۰ لومن بر وات، با درجه حفاظت IP۶۵	عدد	۳۹'۲۹۹'۰۰۰/۰	۲/۰۰	۷۸'۵۹۸'۰۰۰

جمع فصل بریال : ۱۸۳'۵۹۸'۰۰۰